Manutenzione Edifici: Scheda mensile delle operazioni programmate da contratto per opere di Falegnameria

Edificio 18 Circoscrizione Barbusi

Quadro sinottico delle attività

Mese di Giugno

Anno 2017

| | Tipo di | | Esecuzione programmata nel mese | | |
|--|--------------|-------------|---------------------------------|---------------|------|
| Interventi | manutenzione | Periodicità | SI/NO | N° interventi | Note |
| Sopralluogo con verifica, ripristino e protezione di elementi in legno. | | | · | | |
| Gli interventi periodici preventivi dell'Assuntore dovranno rilevare lo stato di alterazione di superfici per la presenza di insetti xilofagi e/o muffe, e strutturali per presenza lesioni e/o deformazioni. Qualora sia necessario ricostruire una parte limitata, come la sola zona di appoggio di una trave in legno o di una capriata inserita nella muratura, senza poterla sostituire a causa di controsoffitti da conservare o altre cause di complicazione dell'intervento, occorre: | | | | | |
| preventivamente isolare l'estremità da eventuale umidità mettere a nudo il legname dalla parte superiore fino a dentro eliminare le parti ammalorate predisporre fori ed introdurre barre metalliche o in vetroresina eseguire la casseratura della protesi ed eseguire il getto di integrazione con apposite resine, quindi ripristinare la muratura ed il pavimento. | | | | | |
| Qualora l'elemento ligneo fosse a vista occorre procedere alla fasciatura del medesimo, impiegando tavole della medesima essenza e disponendole con lo stesso orientamento delle fibre. Qualora si debba procedere alla protezione del legno dall'azione di insetti lignivori e funghi del marcimento occorre rimuovere preventivamento gli | | | | | |
| lignivori e funghi del marcimento occorre rimuovere preventivamente gli strati di pittura, vernici, cere, grassi e polvere presenti sulle parti da trattare, quindi rimuovere le parti ammalo rate e procedere all'applicazione dei prodotti fungicidi e insetticidi mediante pennello o spruzzo, mentre se non è possibile rimuovere le parti ammalorate, o in presenza di elementi di grande sezione, occorre inoculare direttamente il prodotto all'interno dei fori, con la pressione più appropriata, da valutare insieme al Responsabile del Procedimento. | | | | | |

Manutenzione Edifici: Scheda mensile delle operazioni programmate da contratto per opere di Falegnameria

| Qualora ad alcuni elementi strutturali fosse necessario conferire un grado | | | | | |
|--|--------------|---------|----|--|--|
| di protezione al fuoco, si potrà impiegare per protezione uno strato di | | | | | |
| pannelli a base di lana di legno omologati dal Ministero dell'interno in | | | | | |
| Classe 0 di protezione al fuoco, rispondenti alla UNI 9714, con legante di | | | | | |
| magnesite formati ad alta temperatura, di opportuno spessore, disposto | | | | | |
| in modo da fasciare al completo l'elemento da proteggere. I pannelli | | | | | |
| saranno del tipo battentato e con smussi e, se necessario a conferire | | | | | |
| stabilità, dovranno essere fissati ad una apposita intelaiatura di lamierino | | | | | |
| di acciaio inossidabile ancorata alle strutture sottostanti. | | | | | |
| La finitura superficiale dei pannelli verrà eseguita con miscele | | | | | |
| appositamente fornite dal produttore dei pannelli. | | | | | |
| | | | | | |
| Eventuale maggiorazione dell'effetto protettivo potrà essere ottenuta | | | | | |
| interponendo tra i pannelli e gli elementi strutturali un materassino di | | | | | |
| lana di roccia secondo le indicazioni del Responsabile del Procedimento | programmata, | | | | |
| | riparativa | Annuale | NO | | |

Si= Eseguito secondo frequenza programmata

P= Esecuzione parziale rispetto alla frequenza programmata

No= intervento non eseguito nel mese (potrebbe avere una frequenza programmata nell'anno)

Visto l'UTC